

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych

NAZWA INWESTYCJI : Remont podłogi sali wielofunkcyjnej w Centrum Promocji Kultury
ADRES INWESTYCJI : ul. Podskarbińskiej 2 w Warszawie, 03-833 Warszawa
INWESTOR : Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy
ADRES INWESTORA : ul. Podskarbińskiej 2 w Warszawie, 03-833 Warszawa
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Cichowicz
DATA OPRACOWANIA : 08.09.2020

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Rozwiązania przyjęte w STWiOR i przedmiarze robót należy traktować jako przykładowe. Można przyjąć inne rozwiązania przy zachowaniu założonych bądź równoważnych parametrów technicznych dla realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego robót. Wyszpecyfikowane w STWiOR i przedmiarze urządzenia, materiały i wyroby nie określają miejsca ich pochodzenia lub producenta i służą wyłącznie określeniu cech jakościowych, estetycznych oraz parametrów technicznych. Dopuszcza się zastosowanie systemów, urządzeń, materiałów i wyrobów innych od wyspecyfikowanych w STWiORj i przedmiarze (tj. zamienników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszystkich innych cech jakościowych oraz estetycznych równoważnych lub lepszych od zawartych ww/w dokumentach spełniających wymogi wynikające z obowiązujących przepisów i norm (w tym Ustawy o wyrobach budowlanych) oraz uzgodnienia ich z Inwestorem i Inspektorem nadzoru

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.09.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Demontaże			
1	KNR-W 4-01 d.1 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych 16,2*16,2	m ² m ²		
				262,440	
				RAZEM	262,440
2	KNR-W 4-01 d.1 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych 16,2*16,2	m ² m ²		
				262,440	
				RAZEM	262,440
3	KNR-W 4-01 d.1 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych 535	m m		
				535,000	
				RAZEM	535,000
4	KNR-W 4-01 d.1 1216-01 analogia	Demontaż demolacyjny izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgotnościowej R=0,3 262,44	m ² m ²		
				262,440	
				RAZEM	262,440
5	KNR AT-23 d.1 0101-05 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jas- trychów anhydrytowych 262,44	m ² m ²		
				262,440	
				RAZEM	262,440
6	KNR 4-01 d.1 0108-09 analogia	Wywiezienie odpadów budowlanych z utylizacją na odl.do 1 km 10	m ³ m ³		
				10,000	
				RAZEM	10,000
7	KNR 4-01 d.1 0108-10 analogia	Wywiezienie odpadów budowlanych z utylizacją - za każdy nast. 1 km - krot- ność 14 10	m ³ m ³		
				10,000	
				RAZEM	10,000
2		Montaż podłogi			
8	KNR 19-01 d.2 0410-10	Ułożenie legarów z drewna ciosanego lub twardego na podkładkach elastycz- nych wg 2.3.3 STWiOR 2,88	m ³ m ³		
				2,880	
				RAZEM	2,880
9	KNR-W 2-02 d.2 1121-04 analogia	Ślepa podłoga drewniana wg p-ktu 2.2 STWiOR na legarach ułożonych krzy- żowo 262,44	m ² m ²		
				262,440	
				RAZEM	262,440
10	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- posadzkowe zgodnie z 2.2 STWiOR 262,44	m ² m ²		
				262,440	
				RAZEM	262,440
11	KNR-W 2-02 d.2 1122-03	Wykonanie podłogi białej zgodnie z 2.3.1 STWiOR; montaż listew wg 2.3.2 STWiOR z krotnością M= 0,2 dla listew 262,44	m ² m ²		
				262,440	
				RAZEM	262,440
12	KNNR 7 d.2 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 16,8	m m		
				16,800	
				RAZEM	16,800
13	d.2 kalk. własna	Montaż rewizji w podłodze 12	szt szt		
				12,000	
				RAZEM	12,000
14	d.2 kalk. własna	Wymiana istniejących kompletnych puszek podłogowych przeznaczonych do podłóg podniesionych 20 modułów z pokrywą wykończoną materiałem podłogi białej oraz wyposażeniem w gniazda elektryczne, AV oraz internetowe 8	szt szt		
				8,000	
				RAZEM	8,000
15	d.2 kalk. własna	Montaż kompletnych puszek podłogowych przeznaczonych do podłóg podnie- sionych 20 modułów z pokrywą wykończoną materiałem podłogi białej wkła- dów do montażu gniazd oraz bez gniazd 2	szt szt		
				2,000	
				RAZEM	2,000
3		Próby i pomiary			
16	KNR 0-31 d.3 0308-04	Próba szczelności ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 300 mm - 2 kpl - przed wykonaniem robót i po wykonaniu robót 262,44*2	m ² m ²		
				524,880	
				RAZEM	524,880
17	KNNR 5 d.3 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1	prób. prób.		
				1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNNR 5 d.3 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba) 1	prób. prób.	RAZEM 1,000	1,000
19	KNNR 5 d.3 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba) 31	prób. prób.	RAZEM 31,000	31,000
20	KNNR 5 d.3 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 16	pomiar pomiar	RAZEM 16,000	16,000
21	d.3 kalk. własna	Sprawdzenie instalacji AV oraz internetowej w puszcze podłogowej 8	kpl kpl	RAZEM 8,000	8,000
22	d.3 kalk. własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w formie papierowej oraz elektronicznej 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000