

**ZESTAWIENIE ELEMENTÓW
ROZLICZENIOWYCH**

zadanie		Remont podłogi Sali wielofunkcyjnej w obiekcie siedziby Centrum promocji Kultury w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy					
branża		budowlana					
l.p.	Pozycja przedmiar u robót	Opis	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto w złotych	wartość netto w złotych	
1. Demontaże							
1	1	Roebranie podłóg drewnianych białych	m ²	262,4 4			
2	2	Roebranie podłóg drewnianych ślepych	m ²	262,4 4			
3	3	Rozebranie legarów podłogowych	m	535,0 0			
4	4	Demontaż demolacyjny izolacji przeciwodnej i przeciwwilgotnościowej R=0,3	m ²	262,4 4			
5	5	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów anhydrytowych	m ²	262,4 4			
6	6	Wywiezienie odpadów budowlanych z utylizacją na odl. 1 km	m ³	10,00			
7	7	Wywiezienie odpadów budowlanych z utylizacją - za każdy nast.. 1 km - krotność 14	m ³	10,00			
2. Montaż podłogi							
8	8	Ułożenie legarów z drewna ciosanego lub twardego na podkładkach ekastycznych wg 2.3.3 STWiOR	m ³	2,88			
9	9	Ślepa podłoga drewniana z desek wg p-ktu 2.2 STWiOR na legarach ułożonych krzyżowo	m ²	262,4 4			
10	10	Izolacje przeciwwilociowe i przeciwiwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome posadzkowe zgodnie z 2.2 STWiOR	m ²	262,4 4			
11	11	Wykonanie podłogi białej zgodnie z 2.3.1 STWiOR, montaż listew wg 2.3.2 STWiOR z krotnością M=0,2 dla listew	m ²	262,4 4			
12	12	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m	16,80			
13	13	Montaż rewizji w podłodze	sztuka	12,00			
14	14	Wymiana istniejących kompletnych puszek podłogowych przeznaczonych do podłóg podniesionych 20 modułów z pokrywą wykończoną materiałem podłogi białej oraz wyposażeniem w gniazda elektryczne, AV oraz internetowe	sztuka	8,00			
15	15	Montaż kompletnych puszek podłogowych przeznaczonych do podłóg podniesionych 20 modułów z pokrywą wykończoną materiałem podłogi białej wkładów do montażu gniazd oraz bez gniazd	sztuka	2,00			
3. Próby i pomiary							

16	16	próba szczelności ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 300mm - 2 kpl - przed wykonaniem robót i po wykonaniu robót	m ²	524,8 8		
17	17	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	próba	1,00		
18	18	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	próba	1,00		
19	19	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	próba	31,00		
20	20	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	16,00		
21	21	Sprawdzenie instalacji AV oraz internetowej w puszcze podłogowej	kpl	8,00		
22	22	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w formie papierowej oraz elektronicznej	kpl	1,00		
wartość robót netto (suma wartości netto pozycji od 1 do 22)						
podatek VAT%						
wartość robót brutto						